

Contrato-programa		Execução da obra	
Investimento aprovado e do contrato-programa	Comparticipação total aprovada	Investimento total realizado	Investimento total elegível realizado
547.049,13€	50.000 €	618.006,14 €	392.220,47 €
Regime de execução da obra: empreitada.		Período de realização: 2019-02-19 a 2020-09-18.	



Localização	Componentes do projeto	Capacidade ⁽¹⁾
Sesimbra	Construção de Canil, Gatil e Posto Veterinário Municipal: parque exterior para receção do público com animais e estacionamento, acesso coberto para viaturas de recolha e receção de animais; atendimento geral/receção; sala para esterilizações; sala de tratamentos/enfermaria/vacinação; sala de recobro; canil com 22 celas; 2 celas para gatil; 4 celas para outros animais; 2 celas para isolamento/sequestro; espaços para armazenamento de equipamentos de captura, produtos de limpeza e de alimentos; instalações sanitárias com duche e copa; 3 áreas de recreio dos animais; corredor de circulação a tardoz, ligando os espaços funcionais, interrompido para separação física com a área de alojamento.	60 cães 60 gatos

⁽¹⁾ Conforme informação do Município (candidatura). Considera o número de celas indicado e as áreas mínimas legais por animal para o efeito.

REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO

PROGRAMA DE APOIO PARA CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS CENTROS DE RECOLHA OFICIAL PARA ANIMAIS DE COMPANHIA

(Despacho n.º 3321/2018, de 4 de abril)

CONCLUSÃO DE PROJETOS APROVADOS EM 2020

(Despacho nº 10285/2020, de 26 de Outubro de 2020)

Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Setúbal

(Contrato (extrato) MMEAP nº 1/2021, DR nº 2, 2ª Série, de 2021-01-05)

Contrato-programa		Execução da obra		
Investimento aprovado e do contrato-programa	Comparticipação total aprovada	Adjudicação c/ IVA	Investimento total realizado elegível	Investimento total realizado
53.775,00 €	15.000 €	111.292,79 €	111.292,79 €	111.292,79 €
Regime de execução da obra: empreitada		Período de realização: 2021/01/25 a 2021/04/25		



Localização	Componentes das Instalações	Capacidade ⁽¹⁾
Poçoilos (S. Sebastião)	Requalificação do canil existente: parque de exercícios, adjacente ao atual canil, em área vedada, para os cães confinados ao pavilhão de alojamento; recinto de alojamento em grupo, organizado em 14 parques (parcelas vedadas de 70m ² cada e respetivo equipamento, cada uma para 4 a 6 cães); requalificação paisagística (reabilitação do espaço verde e dos acessos ao equipamento).	80 cães

⁽¹⁾ Conforme informação do Município.

REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO

PROGRAMA DE APOIO PARA CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS CENTROS DE RECOLHA OFICIAL PARA ANIMAIS DE COMPANHIA

(Despacho n.º 3321/2018, de 4 de abril)

CONCLUSÃO DE PROJETOS APROVADOS EM 2020

(Despacho nº 10285/2020, de 26 de Outubro de 2020)

Ampliação do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Sintra

(Contrato (extrato) MMEAP nº 1/2021, DR nº 2, 2ª Série, de 2021-01-05)

Contrato-programa		Execução da obra	
Investimento aprovado e do contrato-programa	Comparticipação total aprovada	Investimento total apresentado	Investimento total elegível apresentado
48.728,70 €	15.000 €	94.677,04 €	57.777,98 €
Regime de execução da obra: contratos de fornecimento e montagem de equipamentos e administração direta.		Período de realização: entre 2017 e 2020.	



Localização	Componentes do projeto	Capacidade ⁽¹⁾
Sintra	Construção de parque de alojamento para matilhas de cães silvestres, que inclui 3 boxes para alojamento individual de treino e tratamento (ampliação); Construção de parque/armadilha para recolha e manutenção de cães silvestres de matilha (ampliação); Construção de 29 boxes de alojamento de canídeos para adoção (ampliação); Construção de 12 boxes de alojamento de canídeos; Construção de 4 gatis (modernização); Requalificação de boxes para gatis; Requalificação da sala de cirurgia e de esterilização.	120 cães 30 gatos

⁽¹⁾ Conforme informação do Município (candidatura).

REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO

PROGRAMA DE APOIO PARA CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS CENTROS DE RECOLHA OFICIAL PARA ANIMAIS DE COMPANHIA

(Despacho n.º 3321/2018, de 4 de abril)

CONCLUSÃO DE PROJETOS APROVADOS EM 2020

(Despacho n.º 10285/2020, de 26 de Outubro de 2020)

Modernização do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Vila Franca de Xira

(Contrato (extrato) MMEAP n.º 1/2021, DR n.º 2, 2ª Série, de 2021-01-05)

Contrato-programa		Execução da obra	
Investimento aprovado e do contrato-programa	Comparticipação total aprovada	Investimento total realizado (conforme adjudicação)	Investimento total realizado elegível
61.822,80 €	15.000 €	77.310,63 €	77.310,63 €
Regime de execução da obra: empreitada.		Período de realização: 2021/04/19 a 2021/09/30.	



Localização	Componentes do projeto	Capacidade ⁽¹⁾
Castanheira do Ribatejo	Requalificação do CRO existente, dotando-o de instalações para realização de esterilizações, através da reabilitação de um edifício existente, com função principal de armazenagem. O edifício, de piso único e formato retangular, com uma área de implantação/construção de 109m ² , dispunha de três compartimentos, ocupados com arrumos gerais, balneários e instalação sanitária, tendo-se adaptado o espaço específico dos arrumos (77.80m ²), destacando uma área de 54m ² , organizada com o circuito funcional entrada-preparação/higienização-esterilização-recobro-saída.	108 animais

⁽¹⁾ Conforme informação do Município (candidatura).